



POWER BUILDING



Коммерческое предложение на солнечную станцию 5 кВт на скатной крыше

Выработка в год 7 040кВт


Наименование	Количество	Цена	Сумма
Фото модули LONGI SOLAR 540 Вт моно (5,4 кВт)	10	193	1930
Сетевой инвертор Fronius 5 кВт с мониторингом Австрия	1	1640	1640
Комплект кабелей, защита DC, AC	1	350	350
Кабель питания (счётчик-инвертор)	1	100	по факту
Крепление на скатную крышу горяче оцинкованное	10	22	264
Доставка	1	200	по факту
Транспортные расходы	1	100	100
Оформление Зелёного Тарифа	1	200	200
Монтажные работы и электромонтажные работы <ul style="list-style-type: none">· монтаж панелей· прокладка кабелей и соединение цепей DC· монтаж инвертора· установка щита защиты· коммутационные работы· настройка оборудования			510
ИТОГО моно(премиум пакет)			4 994

Выработка в год 7 040кВт x 0,163 Евро = 1 148 Евро

с Вас снимают автоматически налоги (1

148 Евро - 18% НДС - 1,5% Военный сбор = 924 Евро)

Окупаемость для СЕС крышного типа (4 994\$ /1,2 курс-курс/924Евро = 4,4 года)



LONGI Solar

